

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
RUA MANOEL CORREIA, 219
CNPJ. 08.095.437/0001-21 CEP. 59.247-000
FONE -(84) 3477-0053 - OURO BRANCO - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO CALÇADAS NO CONJUNTO JOSÉ PEREIRA FILHO - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN	DATA: 10/05/2017	SINAPI: 03/2017_SEM DESONERAÇÃO	LEIS SOCIAIS: 117,55%	BDI: 22,01%
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO - SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	P.UNIT.	P.PARCIAL	P. TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	9,28	62,30	578,14	
1.2	COMP.03	ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM AF_11/2014	m³	88,84	87,35	7.760,17	8.338,31
2		FUNDAÇÕES					
2.1	COMP.04	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	m³	11,60	440,93	5.114,79	5.114,79
3		REVESTIMENTO					
3.1	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014)	m²	34,80	24,29	845,29	845,29
4		PISO					
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	592,32	21,84	12.936,27	
4.2	COMP.05	PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm	m²	123,40	88,02	10.861,67	
4.3	COMP.05	PISO RÚSTICO (CASALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPa, ESP.=2 cm, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27x3mm	m²	468,92	48,05	22.531,61	46.329,55
5		PINTURA					
5.1	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m²	34,80	8,03	279,44	279,44
TOTAL GERAL							R\$ 60.907,39

Importa o presente orçamento em R\$ 60.907,39 (Sessenta mil e novecentos e sete reais e trinta e nove centavos).